

Приложение №2. Спецификация к 2021/06/10/В/Тендеру

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во (шт)
1	<b>Устройство гидроизоляции</b>	на 2 слоя со стеклосеткой	<b>м2</b>	<b>108</b>
2	Глимс PRO WP Flex 2K	эластичная гидроизоляция двухкомпонентная (Компонент А/25кг + В/9,5кг)	комплект	42
3	Стеклосетка	-	м2	150
4	<b>Устройство полов из плитки</b>	-	<b>м2</b>	<b>72</b>
5	Основит АС12 МАСТПЛИКС	клей плиточный Эффективный С1Т 25кг	мешок	24
6	Затирка Эпоксидная	ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ 2кг	шт	15
7	<b>Зачистка полов от клея и обеспыливание</b>	-	<b>м2</b>	<b>384,68</b>
8	<b>Огрунтовка полов</b>	-	<b>м2</b>	<b>384,68</b>
9	Грунт глубокого проникновения	ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	4
10	<b>Нивелирование пола под укладку плитки финишного покрытия</b>	-	<b>м2</b>	<b>384,68</b>
11	Основит	FK46 РОВИЛАЙН тонкослойный наливной пол 20кг	мешок	385
12	<b>Огрунтовка полов</b>	-	<b>м2</b>	<b>384,68</b>
13	Грунт глубокого проникновения	ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	4
14	<b>Устройство перегородок газосиликатных 100 мм</b>	-	<b>м2</b>	<b>96,18</b>
15	PERFEKTA	Клей монтажный "ЛАЙТБЛОК" Для тонкослойной укладки газобетонных блоков. 25кг	шт	12
16	Блоки "ЭКО" из ячеистого бетона D-500	600x250x100мм	м3	10,0989
17	<b>Оштукатуривание стен</b>	-	<b>м2</b>	<b>96,18</b>
18	PERFEKTA	Клей монтажный "ЛАЙТБЛОК" Для тонкослойной укладки газобетонных блоков. 25кг	шт	26
19	<b>Устройство ГКЛ перегородки в 2 слоя</b>	-	<b>м2</b>	<b>317,69</b>
20	ГКЛ Кнауфф	(3м x 1,2м x 12мм) 3,6 м2	л.	390
21	профиль направляющий Кнауф	ПН-6 (100x40x0,6мм) 3м	шт	75
22	профиль стоечный Кнауф	ПС-6 (100x50x0,6мм) 4м	шт	212
23	Шуманет-БМ Акустическая минплита НГ	1200x600x50мм, 2,88м2	упак	110
24	Саморезы для ГВЛ	3,9*25мм (1000шт) Tech-Krep 108004	упак	8
25	Саморезы для ГВЛ	3,9*30мм (1000шт) Tech-Krep 108005	упак	8
26	Саморезы по металлу	3,5*25 (1000шт.) КНАУФ	упак	3
27	Дюбель-гвоздь цил. Нейлон	(150шт) Tech-Krep	упак	6
28	<b>Огрунтовка стен мокрых зон</b>	-	<b>м2</b>	<b>181,44</b>
29	Грунт глубокого проникновения	ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	6
30	<b>Устройство гидроизоляции на 2 слоя со стеклосеткой</b>	-	<b>м2</b>	<b>181,44</b>
31	Глимс PRO WP Flex 2K	эластичная гидроизоляция двухкомпонентная (Компонент А/25кг + В/9,5кг)	комплект	70
32	Стеклосетка	-	м2	200
33	<b>Облицовка стен плиткой</b>	-	<b>м2</b>	<b>181,44</b>
34	Основит АС12 МАСТПЛИКС Клей плиточный	Эффективный С1Т 25кг	мешок	37
35	Затирка	Эпоксидная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ 2кг	шт	23
36	<b>Огрунтовка стен</b>	-	<b>м2</b>	<b>811</b>
37	Грунт глубокого проникновения	ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	8
38	<b>Шпаклевание стен</b>	-	<b>м2</b>	<b>811</b>
39	Шпатлевка на полимерном связующем	VETONIT LR+ 20 кг	шт	97
40	Шпаклевка	КНАУФ Ротбанд-паста Профи 18кг	шт	47
41	<b>Огрунтовка стен</b>	-	<b>м2</b>	<b>750</b>
42	Грунт глубокого проникновения	ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	8
43	<b>Покраска стен</b>	-	<b>м2</b>	<b>750</b>
44	<b>Обеспыливание потолков</b>	-	<b>м2</b>	<b>504,68</b>
45	Грунт глубокого проникновения	ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 10л	канистра	10
46	<b>Разгрузка и занос материалов</b>	-	<b>т</b>	<b>100</b>
47	<b>Погрузка мусора</b>	-	<b>м3</b>	<b>10</b>
48	Бункер строительный	-	шт	2

Директор  
по проведению мероприятий

Хмельницкий Д.В.