

Приложение №1. Спецификация к 2021/08/11/А/Тендер

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц
Отделочные работы и материалы			
1	Напольное спортивное покрытие Регупол черно-синий 15% 10мм	м2	160
2	Клей полиуретановый двухкомпонентный	кг	165
3	Напольное покрытие тафтинговое в плитке DESSO Essence AA90 8413 B1 (50*50cm) уп. 5м2 (10013160/010920/0467087/1) партия 839110	м2	150
4	541 Eurofix Anti Slip Forbo фиксация для ковровой плитки 10кг	шт	4
5	Линолеум коммерческий Primo Plus 93310 2м (46м2)	м2	230
6	Шнур 92794 (50м)	шт	2
7	Kiilto 2 Plus клей для напольных покрытий усиленный 18кг T6529.015K	шт	6
8	Керамическая плитка GT009 МАТОВЫЙ Светло-серый	м2	230,4
9	Керамогранит ITALON 610010001155 МАТЕРИЯ КАРБОНИО ГРИП МАТЕРИЯ CARBONIO GRIP 300*600 мат (1 кор. - 1,08 м.кв./1 пал. - 43,2м.кв.) Паттинированная 610010001155	м2	72,8
10	Установка плинтусов	м	359
11	Огрунтовка металлоконструкций потолка	м2	120
12	Tikkurila Otex / Тиккурила Отекс грунт адгезионный для сложных оснований колерованный	шт	2
13	Окрашивание потолка	м2	527
14	Краска Ceramic, база С, темный цвет	шт	13
15	Окрашивание стен (сверх предусмотренных в Дополнительном соглашении №3)	м2	398,8
16	Краска DULUX Ultra Resist колерованная	шт	28
17	Погрузка мусора	м3	20
18	Бункер строительный	шт	4
Электромонтажные работы			
19	Щит распределительный U96(Щит Заказчика) Разборка	шт	1
20	Щит распределительный U96(Щит Заказчика) Установка	шт	1
21	Счетчик электроэнергии Меркурий 230 AR T-03 CN трехфазный многотарифный, 5(7,5), кл.точ. 0.5S/1.0, Щ, ЖКИ, CAN/RS 485 2 тарифа МСК	шт	1
22	Трансформатор тока ТТИ-30 100/5А 5ВА к ласс 0.5S	шт	3
23	Блок распределительный на DIN-рейку РБ Д-125А	шт	3
24	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-мод уль) L+PEN 2x15	шт	2
25	Выключатель автоматический трехполюсный 100А С S803 25кА	шт	1
26	Выключатель автоматический трехполюсный й 40А С S203 6кА	шт	1
27	Выключатель автоматический трехполюсный (Заказчика)	шт	4
28	Выключатель автоматический однополюсный (Заказчика)	шт	7
29	Расключение групп	шт	13
30	Расключение ввода	шт	1
31	Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)	шт	10
32	Кабель силовой КГТП-ХЛ 5х35.0 -0.660(т п) бар	м	70
33	Сверление отверстий в стенах	см	90
34	Лоток перфорированный 200х50х2000	м	60
35	Консоль с опорой ML 100 мм	шт	30
36	Кабель ВВГнг(A)LS 5х6.0 0.66кВ	м	90
37	Кабель силовой ВВГнг(A) -LS 5х10 ок(N, PE)-0,66	м	42
38	Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х4 (N, PE) -0.660 однопроволочный	м	25
39	Держатель с защелкой 20 мм для труб	шт	2000
40	Клемма 5х2.5мм желтая/прозрачная	шт	200
41	Перегородка SEP L2000 H50	м	60

Директор
по проведению мероприятий



Хмельницкий Д.В.