

Спецификация к 2021/07/01/А/Тендеру

1. Адрес объекта: г. Москва ул. Островная д.7
2. Общая площадь помещений: 840 м.кв.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед.из м.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена руб.</b>	<b>Сумма руб. без НДС</b>
<b>Зал тренировок ЦСКА</b>					
	Замена ЛКП	Кв.м	840		
<b>Абразив и расходный материал</b>					
2	Бесконечная шлифовальная лента 40 мкм Цирконий	шт.	21		
3	Бесконечная шлифовальная лента 60 мкм Цирконий	шт.	21		
4	Бесконечная шлифовальная лента 80 мкм Цирконий	шт.	21		
5	Круги плоскошлифовальные 80 мкм	шт.	63		
6	Круги плоскошлифовальные 100 мкм	шт.	63		
7	Круги плоскошлифовальные для угловой шлиф машинки 80 мкм	шт.	11		
8	Круги плоскошлифовальные для угловой шлиф машинки 100 мкм	шт.	11		
9	Образивная сетка D 406 180 мкм	шт.	14		
	<b>Итого</b>	шт.			
<b>Шлифовка, нанесение ЛКП</b>					
1	Снятие старого ЛКП, за 3 раза (2520 кв.м)	Кв.м	840		
2	Нанесение нового ЛКП за три раза (280гр. на кв.м на площади 2520 кв.м	Кв.м	840		
3	Локальное шпаклевание	Кв.м	50		
4	Межслойная шлифовка ( 1680 кв.м)	Кв.м	840		
5	Нанесение линий разметки мини (баскетбол)	шт.	1		
6	Закрашивание зон безопасности : по длине 28 м ширина 60см, по ширине 15 м ширина 80 см ( за два раза)	Кв.м	57		
	<b>Итого</b>				
<b>ЛКМ Шпаклевка</b>					
1	Лак водный полумат/мат (280 гр/кв.м)	Кв,м	840		
2	Шпаклевка 5 л на водной основе	шт.	1		
3	Краска для зон разметки синяя	л	15		
	<b>Итого</b>				
<b>Дополнительно</b>					
1	Доставка				
2	Транспортные расходы				

3	Дополнительные (непредвиденные) расходы				
	<b>Итого</b>				
	<b>Всего по Стоимости</b>				

Начальник АХО



Киселев А.А.

Старший менеджер АХО

Воронов Г.Н.