


Приложение №2. Спецификация к 2021/08/24/В/Тендер

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц
	Еженедельный вывоз мусора		
1	Погрузка мусора	м3	~20
2	Бункер строительный	шт	4
	Система дымоудаления и сплинкерное пожаротушение		
3	Демонтаж воздуховода дымоудаления	м	12
4	Демонтаж сплинкерных линий	м	24
5	Монтаж сплинкерных линий	м	24
6	Переустановка сплинкерных головок с удалением удлинителей	шт	64
7	Перенос сплинкерных головок в связи с возведением новых стен	шт	8
8	Гидравлические испытания сплинкерной системы	система	1
	Прокладка новой трассы водоотведения взамен негодной существующей		
9	Труба канализационная ГОСТ Ø 110x2.7 мм L 3м полипропилен	м	30
8	Хомут 110/M8/10	шт	30
	Система водоснабжения		
10	Унитаз подвесной BelBagno	шт	4
11	Смеситель Senseo (Для купелей)	шт	2
12	Душевая система ST36	шт	2
12	Переходник латунный 1/2-3/8 для подключения смесителей Заказчика	шт	20
13	Отражатель на водорозетку никелированный(подключение душей)	шт	14
14	Сифон для писсуара	шт	4
15	Сифон для раковины	шт	8
16	Монтаж парогенератора Хамама с блоком управления	шт	1
17	Монтаж нагревателя системы подогрева пола Хамама с блоком управления	шт	1
	Водомерный узел обратной линии ГВС и врезка в систему водоснабжения		
18	Врезка в систему водоснабжения комплекса	шт.	3
19	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый одноструйный ОСВУ ДГ ПК Прибор Ду20 Ру16 резьбовой, импульсный, до 90°C, L=160 мм, в комплекте с монтажным набором	шт.	1
20	Кран шаровой с полусгоном Valtec , ВН dy 1"	шт.	2
21	Клапан обратный Valtec , dy 3/4"	шт.	1
22	Футорка НВ , 3/4 x1/2	шт.	1
23	Гидравлические испытания систем водоснабжения	шт.	2
	Двери и потолки		
24	Добор белый телескопический (Обрамление проемов сдвижных дверей)	шт	6
25	Наличник белый телескопический	шт	12
26	Заужение проемов под двери Заказчика	шт	12
27	Монтаж дверей Заказчика распашных	шт	12
28	Добор в коробку	шт	60
29	Монтаж дверей Заказчика сдвижных	шт	2
30	Монтаж кабин туалетных Заказчика	шт	3
31	Монтаж потолка Грильято в душевой	м ²	9,6
32	Монтаж люка для обслуживания оборудования Хамама	шт	1
	Электромонтажные работы		
33	Монтаж подвесов линейных светильников взамен утраченных	шт	28
34	Монтаж дополнительного блока розеток на кухне в отделанных помещениях	шт	2
35	Монтаж дополнительных светильников в комнате отдыха в отделанных помещениях	шт	2

Директор
по проведению мероприятий

 Хмельницкий Д.В.