

Приложение №1. Спецификация к 26/Тендеру

№	Наименование	ед.из м.	Кол-во
1	Монтаж питающего кабеля ввода 0,4 кВ (кабель КГ 5*50)	метр	40
	Монтаж щита ВРУ в комплекте с 3-х фазным счётчиком Меркурий	шт	1
	Демонтаж старых окон ПВХ	м2	22
	Монтаж окон ПВХ	м2	18,83
	Окно ПВХ 2600*1100 цвет белый, створки 2, фурнитура поворотн откидная, стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий	м2	2,86
	Окно ПВХ 4100*1100 цвет белый, створки 3, фурнитура поворотн откидная, стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий	м2	4,51
	Окно ПВХ 2100*1100 цвет белый, створки 2, фурнитура поворотн откидная, стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий	м2	2,31
	Окно ПВХ 1300*1100 цвет белый, створка 1, фурнитура поворотн откидная, стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий	м2	1,43
2	Окно ПВХ 6950*1100 цвет белый, створки 3, фурнитура поворотн откидная, стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий	м2	7,645
3	Демонтаж старой входной группы	м2	11
4	Монтаж входной группы АЛЮМИНИЙ	м2	11
5	Конструкция алюминиевая 5000*2200 с порогом в составе дверь двустворчатая с замком и доводчиком RAL 7043	м2	11
6	Монтаж рольставен, цвет чёрный с электроприводом и пультом управления	компл ект	1
7	Монтаж криволинейных потолков ГКЛ по металлическому каркасу (без учёта элементов индивидуального исполнения из стекла, негорючей панели, натяжного потолка и поликарбоната)	м2	280
8	Шпатлёвка по сетке потолков из ГКЛ в 2 слоя	м2	280
9	Окраска потолков за 2 раза (RAL 9003, RAL 5005, RGB 165152)	м2	280
10	Поликарбонат монолитный красный (потолок)	м2	14

11	Стеклянные панели индивидуального исполнения (потолок)	элемент	8
12	Перфорированные панели индивидуального исполнения (потолок)	м2	5,2
13	Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя по металлическому каркасукаркасу	м2	180
14	Шпатлёвка по сетке стен из ГКЛ в 2 слоя	м2	180
15	Окраска стен из ГКЛ за 2 раза (RAL 9003, RAL 5005, RGB 165152)	м2	180
16	Наклейка маркерных обоев белого цвета на окрашенную стену	м2	76
17	Укладка ковровой плитки Everest арт. 77	м2	140
18	Укладка ковровой плитки Everest арт. 83	м2	35
19	Укладка ковровой плитки Everest арт. 78	м2	6
20	Укладка ковровой плитки Everest арт. 20	м2	12
21	Укладка ковролина Пломбир	м2	20
22	Укладка плитки на пол "Fatra" Thermofix stone textile 15402 - 1	м2	89
23	Укладка плитки керамогранитной Estima Loft LF04, размер 1200х600мм, в торговый зал	м2	55
24	Монтаж плинтусов (пресованный МДФ)	метр	130
25	Покраска капитальных стен за 2 раза (RAL 9003, RAL 5005, RGB 165152)	м2	880
26	Обработка стальных балок огнезащитным составом за 2 раза	м2	120
27	Укладка керамогранитной плитки Kerama Marazzi Радуга белый обрезной на стены	м2	24
28	Прокладка кабеля для СКУД и Видеонаблюдения в гофре по потолку	метр	900
29	Трек накладной черный, 3000 мм + 2 заглушки	шт	7
30	Адаптер с подводом питания	шт	2

31	Крепежный элемент для подвеса 1шт	шт	20
32	Соединитель металлический прямой (1 шт)	шт	5
33	Токоподводящий соединитель	шт	5
34	Трековый светильник (3000K, 385lm, 5W, CRI90, 48V, угол 120° flood, IP40, корпус черный)	шт	8
35	Трековый светильник (3000K, 1470lm, 20W, CRI90, 48V, угол 120° flood, IP40, корпус черный)	шт	13
36	Источник питания 400W - 48V (активный Корректор Коэффициента Мощности)	шт	1
37	Светильник подвесной (1-10В, 60W, 220V, 2700K, CRI 90+, цвет белый)	шт	2
38	Светильник подвесной (1-10В, 36W, 220V, 3000K, CRI 90+, цвет белый)	шт	2
39	Алюминиевый корпус 2500 мм, цвет белый, матовый рассеиватель 2500 мм, боковые заглушки (2 шт)	шт	22
40	Светодиодная лента (5730, 80LED/м, 24В, 14Вт/м, 3000K, CRI 90, 1400лм/м, ширина 10мм, упаковка 5 метров)	шт	11
41	Источник питания ERP 100W 24V	шт	9
42	Источник питания ERP 60W 24V	шт	4
43	Тросовый подвес с креплением (трос с креплением 1шт x 4м, цвет белый)	шт	32
44	Профиль PLS-F-HIDE-2000	шт	4
45	Экран FROST для профиля PLS-LOCK	шт	4
46	Заглушка PLS-F-HIDE глухая	шт	2
47	RIMO LED mini 12W 3000K/CRI80 50 гр. / Светильник встраиваемый (COB Citizen) (БОСМА) БЕЛЫЙ	шт	8
48	DANI LED 18W 3000K/CRI80 45 гр. / Светильник встраиваемый (COB Hongli) (БОСМА) БЕЛЫЙ	шт	38
49	Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)	шт	5
50	Блок питания ARS-120-24-LS (24V, 5A, 120W)	шт	1

51	ANI LED spot 34W 3000K/CRI90 45 гр. / Прожектор (COB Lumileds) (БОСМА) ЧЕРНЫЙ	шт	23
52	INI LED 04 Adapter 36W 3000K Ra80 T90 220V / Светильник LED, 1139 мм (БОСМА) ЧЕРНЫЙ	шт	7
53	XTS-4200-2 / Шинопровод 2м (Lival) ЧЕРНЫЙ	шт	4
54	XTS-4250-2 / Шинопровод 2,5м (Lival) ЧЕРНЫЙ	шт	12
55	XTS-34-2 / Угол (Lival) ЧЕРНЫЙ	шт	9
56	XTS-38-2 / Х-соединение (Lival) ЧЕРНЫЙ	шт	1
57	XTS-37-2 / Т-соединение (Lival) ЧЕРНЫЙ	шт	2
58	Светодиоды потолочные	шт	40
59	Трансформатор 12 В	шт	6
60	Зачистка стен от старых красок в складском помещении	м2	100
61	Огрунтовка стен в складском помещении	м2	100
62	Частичная шпатлёвка выбоен в стенах в складском помещении	м2	20
63	Окраска стен за 2 раза в складском помещении	м2	100

Итого:

элементов 4657,79

Начальник АХО



Киселев А.А.

Старший менеджер АХО



Воронов Г.Н.